AEROPUTZ® Hochleistungs-Dämmputz-System Textbausteine Innenputz

Leistung A / Stand: Oktober 2026

CERABRAN® AEROPUTZ

Hinweis:

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist lediglich als unverbindlicher Vorschlag anzusehen. Es enthält nicht alle eventuell in Frage kommenden Ausschreibungsvarianten. Zur Erstellung objektbezogener Leistungsverzeichnisse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Bitte beachten Sie unsere Vortexte: Stand Oktober 2026.

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter

AEROLIGHT GmbH
Altonaer Str. 64
13581 Berlin

Ihr Ansprechpartner in allen technischen Fragen ist:
Herr Christoph Dworatzyk
Mobil: 0171-12 76 704
E-Mail: c.dworatzyk@aerolight.net

Vorbemerkungen:

Das ausgeschriebene Putzsystem ist ein mineralisches Dämmputz-System nach DIN 18550 und DIN 18299. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS Merkblätter) und die Technischen Merkblätter der AEROLIGHT GmbH, 13581 Berlin, als Herstellervorschriften liegen diesem LV-Entwurf zugrunde. Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind die VOB sowie die Verarbeitungsrichtlinien der AEROLIGHT GmbH. AEROPUTZ® und CERABRAN® werden geliefert von:

AEROLIGHT GmbH
Altonaer Str. 64
13581 Berlin

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheits-preis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
1.0		**Baustelleneinrichtung**		
1.1	_____	**Baustelle einrichten** Werkzeuge, Geräte, Maschinen und sonstige Arbeitsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Leistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen, einschl. An und Abtransport. Einheit: psch.	_____	_____
1.2	_____	**Bauschutt-Container** An- und Abtransport von min. je 1 Bauschutt-Container auf der Baustelle für anfallenden Bauschutt. Inkl. der anfallenden Kipp- und Deponiegebühren. Einheit: t	_____	_____
1.3	_____	**Schutz der Bodenflächen im Innenbereich** Liefern, anbringen, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten entfernen einer Schutzabdeckung auf sämtlichen Bodenflächen, die durch herunterfallende Gegenstände, Betonteile und/ oder Strahlmittel verunreinigt werden könnten, mittels wasserfesten Papp- und Hartfaserplatten zur Vermeidung von Verschmutzungen und/ oder Beschädigungen der Bodenflächen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m²	_____	_____
1.4	_____	**Fenster/Türen mit Folien abdecken** Abdecken von Fenstern und Türen einschl. Rahmen zum Schutz vor Verschmutzungen bei Beschichtungsarbeiten mit einer geeigneten Folie. Stöße verkleben und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m²	_____	_____
1.5	_____	**Schutz benachbarter Bauteile** Liefern, montieren, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten demontieren von Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen an benachbarten Bauteilen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m²	_____	_____
1.6	_____	**Abdeckung von Gerüststandflächen** Bodenflächen im Bereich der Gerüststandflächen mit geeignetem Abdeckmaterial auslegen und gegen Sturm sichern. Mindestbreite unter dem Gerüst: 1,50 m. Beschädigungen sind umgehend zu beheben, dies ist in den EP einzukalkulieren. Vorhaltezeit: für die Dauer der Gerüststandzeit Einheit: m²	_____	_____

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheits-preis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
1.7	_____	**Materialnachweis** Materialverbrauch der zusätzlich ausgeführten Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, werden anteilig verrechnet zum Nachweis mit einem Anteil von 20%. Einheit: psch.	_____	_____
1.8	_____	**Musterflächen** Vor Beginn der Sanierung ist eine oder mehrere Musterfläche zu erstellen, um die Funktionalität der Beschichtung zu testen. [ ] bis 3 Musterflächen Einheit: psch,	_____	_____
2.0		**<u>Untergrundvorbehandlung</u>**		
2.1	_____	**Untergrund prüfen** Prüfen des Untergrundes nach VOB, Teil B, §4 Abs.3 auf Ihre Eignung und Tragfähigkeit, ob dieser für eine nachfolgende Beschichtung sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen ist. Einheit: m²	_____	_____
2.2	_____	**Schmutz und Staub abkehren** Reinigen des Untergrundes: Schmutz, Staub, Putzspritzer und lose Bestandteile entfernen. Einheit: m²	_____	_____
2.3	_____	**Putz entfernen** Hohlliegende und nicht tragfähigen vorhandenen Putz nach Erfordernis und in Abstimmung mit der Bauleitung entfernen. Einheit: m²	_____	_____
2.4	_____	**Farbbeschichtungen restlos entfernen** Untergrund durch Sandstrahlen/Abstoßen/Ablaugen vollständig von alten Farbbeschichtungen befreien. Einheit: m²	_____	_____
2.5	_____	**Abwaschen mit Wasser / Hochdruck** Abwaschen des verschmutzten und tragfähigen Untergrundes mit Wasser, evtl. unter Einsatz einer harten Fassadenbürste oder Hochdruckreinigers (Hinweis: Haushaltsfeuchtigkeit beachten). Abwasser und anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Einheit: m²	_____	_____

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheits-preis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
3.0		**Systemaufbau CERABRAN® AEROPUTZ**		
3.1		**CERABRAN® Vorspritzmörtel** CERABRAN® als Vorspritzmörtel oder Haftvermittler zur Haftverbesserung und Regulierung der Saugfähigkeit bei tragfähigen mineralischen Untergründen. Ausgleich von Unebenheiten. Verbrauch ab ca. 5-8 kg/m² CERABRAN® Kalkvorspritz Einheit: m²		
3.2		**Alternativ CERABRAN® WELNET** Putzträger auf nicht tragfähigem Untergrund mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln (ab 9 Dübel/m²) nach Herstellervorschrift anbringen. Verbrauch 1,10 m²/m²		
		[ ] 20 mm		
		[ ] 30 mm		
		[ ] 50 mm		
		Einheit: m²		
3.3		**Rollladenkästen** Rollladenkästen bzw. die Übergänge unterschiedlicher Wandbaustoffe mit Putzträger überspannen (z.B. Rippenstreckmetall F) liefern und nach Herstellervorschrift anbringen. Verbrauch 1,10 m²/m² Einheit: m²		
4.0		**Putzprofile lot- und fluchtgerecht anbringen**		
4.1		**CERABRAN® SOCKELPROFIL Z20 + W66-2** Sockelabschlussprofil (Montageschiene Z20) in Verbindung mit Sockelkantenprofil W66-2 (bestehend aus Gewebeteil und Tropfkante) waagerecht und in gewünschter Stärke mit 3 Nageldübeln pro Meter lot- und fluchtgerecht anbringen. Einheit: lfm		
4.2		**CERABRAN® DRAHTRICHTWINKEL** für Wärmedämmputz zum nicht sichtbaren Einbau an Gebäude- und Laibungsecken bei beidseitig gleichen Putzdicken liefern und mit min. Ansetzmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Gesamtputzdicke: __ mm Einheit: lfm		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
4.3	_____	**CERABRAN® TELESKOP ANPUTZLEISTE W35-FLEX-pro** Gewebeleiste aus PVC mit Schattenfuge zur Herstellung eines schlagregendichten Putzanschlusses an Fenster und Türen in WDV- Systemen. Bewegungsaufnahme über einen flexiblen Teleskopsteg und Abdichtung über ein PE-Schaumklebeband. Einsatz, und Ausführung/Montage gemäß den aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Verbrauch: 1 m/m Einheit: lfm	_____	_____
4.4	_____	**CERABRAN® TELESKOP ANPUTZLEISTE W38-pro** Gewebeleiste aus PVC zur Herstellung eines schlagregendichten Putzanschlusses an Fenster und Türen in WDV- und Putz-Systemen. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme und Abdichtung über ein vorkomprimiertes PUR-Dichtband direkt am Bauteil. Geeignet für alle marktüblichen Fenster und Türen. Einsatz, und Ausführung/Montage gemäß den aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Verbrauch: 1 m/m Einheit: lfm	_____	_____
4.5	_____	**CERABRAN® DEHNFUGENPROFIL W56 MOVI** für Wärmedämmputz zum Einbau in durchgehenden Flächen/ oder Innenecken liefern und mit min. Armierungsmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Der Profilhohlraum ist mit Mineralwolle zu verfüllen. Verbrauch 1 m/m Gesamtputzdicke: ___ mm Einheit: lfm	_____	_____
5.0		**<u>CERABRAN® AEROPUTZ Hochleistungsdämmputz (Aerogel-Technologie)</u>**		
5.1		**CERABRAN® AEROPUTZ Wärmedämmputz** rein mineralischer Hochleistungs-Dämmputz aus natürlichem hydraulischem Kalk liefern und gemäß aktuellen Technischen Merkblättern und Verarbeitungsrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Den Putz eben und flächig abziehen und nach ausreichender Aushärtung (ca. 2-3 Tage) plan bearbeiten (rabottieren). Brandschutzklasse A1 S1 d0 Wärmeleitfähigkeit 0,028 λ Druckfestigkeit 0,5N Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 6		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheits-preis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
		Verbrauch ca. 1,7 kg pro 10 mm Schichtstärke Standzeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 2-3 Tage. Putzdicke mind. 25 mm Einheit: m²		
5.2		**Mehrputzschichtstärke** Zulage für Mehrdicke/mm zu CERABRAN® Wärmedämmputz Schichtdicke: 10mm Einheit: m²		
5.3		**Nachbehandlung** Der Putz muss vor zu schneller Austrocknung bis zum Auftragen des Fixativs nach ca. 2-3 Tagen geschützt werden, um der Bildung von Trocknungsrissen vorzubeugen. Einheit: m²		
6.0		**<u>Untergrundstabilisator</u>**		
6.1		**CERABRAN® SPEZIAL FIXATIV** Grundbeschichtung mit Grundiermittel auf Silikatbasis zur Verfestigung von feinporösen, saugenden und leicht sandenden Untergründen. Verbrauch ca. 500 ml/m² Einheit: m²		
		<u>Armierungsschicht herstellen</u>		
7.0 7.1		**CERABRAN® AMX AEROPLUS** vollflächige Gewebearmierung mit CERABRAN® AMX AEROPLUS und Armierungsgewebe (8 x 8 mm). Die Armierungsmasse in einer Schichtstäke von ca. 5 – 10 mm auf die vorbereitete Fläche auftragen und das Armierungsgewebe, alkaliresistent, im oberen Drittel blasen- und faltenfrei einbetten. Dabei auf eine Überlappung der Gewebebahnen von mindestens 10 cm, im Übergangsbereich zu anderen Bauteilen von 20 cm achten. Verbrauch: ca. 1,25 kg/m²/ pro mm Schichtstärke Einheit: m²		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
7.2		**CERABRAN® GEWEBEECKWINKEL** Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe, als Kantenschutz an allen Gebäudeecken, Fenster- und Türleibungen, Lot- und fluchtgerecht mit vorgenannter Armierungs-masse einbetten. Verbrauch: 1 m/m		
	_____	[ ] 10 x 15 cm	_____	_____
	_____	[ ] 10 x 23 cm	_____	_____
	_____	Einheit: lfm	_____	_____
7.3		**CERABRAN® ARMIERUNGSPFEILE** die Ecken von Fenster- und Türöffnungen mit Armierungspfeile in vorgenannter Armierungsmasse einbetten.		
	_____	Einheit: Stück	_____	_____
7.4		**CERABRAN® ABSCHLUSSPROFIL W44** mit/ohne PVC-Überzug für Wärmedämmputz zum sichtbaren / nicht sichtbaren Einbau an Putzabgren-zungen gegen andere Baukörper liefern und mit min. Ansetzmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Verbrauch: 1 m/m Gesamtputzdicke:		
	_____	[ ] 3 mm	_____	_____
	_____	[ ] 6 mm	_____	_____
	_____	[ ] 10 mm	_____	_____
	_____	[ ] 15 mm	_____	_____
	_____	Einheit: lfm	_____	_____
~~8.0~~		**<u>Haftvermittler (optional)</u>**		
~~8.1~~		**CERABRAN® Quarzgrund, weißpigmentiert, quarzgefüllt, haftvermittelnd** Liefern und Auftragen einer haftvermittelnden, was-serverdünnbaren, Grundbeschichtung. Quarzgefüll-ten, weißpigmentiert und geruchsarm. Für nachfol-gende Beschichtungen mit mineralischen Oberput-zen. Verbrauch ab ca. 200 g/m² Einheit: m²		
	_____		_____	_____
9.0		**<u>Mineralischer Oberputz und Anstrichsystem</u>**		
9.1		**CERABRAN® OBERPUTZ** herstellen eines mineralischen Kalkputz als Schluss-beschichtung, einlagig als Luft-Kalk-Maschinenputz auf die zuvor aufgebrachte Armierung. Verbräuche abhängig vom Oberputz (siehe TM)		
	_____	[ ] Cerabran FKX (Marmorkratzputz, 1,7–4,0 kg/m²)	_____	_____
	_____	[ ] Cerabran FSX (Scheibenputz, 2,4–5,2 kg/m²)	_____	_____
	_____	[ ] Cerabran FRX (Rillenputz, 4,2 kg/m²)	_____	_____
	_____	[ ] Cerabran KMX (Filzputz, 1,3 kg/m²/ pro mm)	_____	_____
	_____	Einheit: m²	_____	_____

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt-preis
			EUR	EUR
9.2	_____	**Anstrich mit CERABRAN® Sol-Silikat-Innenfarbe** Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Sol-Silikatfabe Fassadenfarbe nach DIN 18363. Wetterbeständig, tuchmatt, wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, wasserabweisend nach DIN 4108, nicht filmbildend, biozidfrei und geruchsarm. Farbton: weiß oder Mischmaschine Verbrauch ab ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich Einheit: m²	_____	_____
9.3	_____	**Gestaltung Farbzulage** Leistung wie Position: _____ jedoch als Zulage: hellgetönt, Farbton, ... mittelgetönt, Farbton, ... sattgetönt, Farbton, ... Vollton, Farbton, ... Sonderton, Farbton, ... Einheit: m²	_____	_____
10.0		**<u>Regiearbeiten</u>**		
10.1	_____ _____ _____ _____	**Stunden zum Nachweis** Stunden für nicht im Angebot erfasste Arbeiten, jedoch zum Nachweis und nur auf Anordnung der Bauleitung oder Bauherrn. [ ] Meister [ ] Facharbeiter [ ] Hilfsarbeiter Einheit: h	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
		Nettosumme	_____	_____
		+ 19 % MwSt.	_____	_____
		Gesamtsumme	_____	_____